Legenda

- Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan parkeerterrein
  - keltenmaat, kepenverband
  - kleur: rood-bruin, met vrijgekomen stenen
- Aanbrengen betonstraatstenen, rijbaan de Kastanje
  - keltenmaat, blokverband
  - kleur: antraciet, met vrijgekomen stenen
- Aanbrengen betonstraatstenen, parkeervakken de Kastanje
  - keltenmaat, elleboogverband
  - kleur: antraciet, met vrijgekomen stenen
- Aanbrengen betonstraatstenen, paden
  - dikformaat, halfsteensverband
  - kleur: kleurecht grijs
- Aanbrengen straatbakstenen, rijbaan Kerkstraat
  - dikformaat,kepenverband
  - met vrijgekomen stenen
- Aanbrengen straatbakstenen, trottoir Kerkstraat
  - dikformaat, halfsteensverband
  - met vrijgekomen stenen
- Aanbrengen grasbetontegels, parkeervak
  - type: Hydro Lines blok
  - e.e.a. conform principedetail parkeervakken
- Aanbrengen grasbetontegels, verharde berm
  - afm. 600 x 400 x 120 mm , 2 cm onder het maaiveld aanbrengen
  - in lengte-richting langs kantopsluiting halfverharding
- Aanbrengen betontegels, trottoir
  - afm. 300 x 300 x 60 mm, halfsteensverband
  - kleur: grijs
- Aanbrengen betontegels, inrit
  - afm. 300 x 300 x 80 mm, halfsteensverband
  - kleur: grijs
- Herstellen elementenverharding
- Aanbrengen halfverharding
  - Aschertrieks Padvast
  - kleur: grijs / bruin
- Aanbrengen opsluitband, trottoir
  - afm. 100 x 200 mm
- Aanbrengen opsluitband, trottoir
  - afm. 120 x 250 mm
- Aanbrengen opsluitband, rijbaan
  - afm. 150 x 250 mm
- Aanbrengen trottoirband, rijbaan
  - afm. 130/150 x 250 mm
- Aanbrengen trottoirband, rijbaan Kerkstraat
  - afm. 180/200 x 250 mm
- Aanbrengen inritbanden
  - afm. 150 x 250 x 500 mm
- Aanbrengen inritbanden
  - afm. 650 x 250 x 500 mm
- Aanbrengen straatbakstenen molgoot
  - 5 stroken keltenmaat
  - met vrijgekomen stenen
- Bestaande putafdekking
  - op hoogte stellen
- Aanbrengen putafdekking
  - type: AGUAGATE P DINO-AME 600-24
  - afm. 740 x 740 x 240 mm
- Aanbrengen straatlijk
  - type: MLine 51333-1320 GB2
  - afm. 450 x 300 mm
- Aanbrengen lichtmast
  - bestaande lichtmast met nieuw armatuur
- Aanbrengen zitbank
  - type: BN bank staal (VelopA)
- Aanbrengen borderrand van cortenstaal
  - dikte: 5 mm
  - hoogte: 250 mm
- Inzaaien gazon
  - mengsel: R1
- Inzaaien wadi
  - kruidenmengsel
  - soort: n.t.b.
- Inzaaien plantenmengsel (Hydroseeding)
  - MB: Moody Blues
  - TH: Tussen Hills
- planten haag
  - soort: Acer campestre
- Aanbrengen paal met draad
  - perkenpaal Ø60 mm, 1,2 m, h.o.h. 2,5 m
  - draad Ø3 mm verzinkt
- Planten boom
  - AcaC Acer campestre 'Elsrijk'
  - AFAB Acer freemanii 'Autumn Blaze'
  - LsW Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'
  - PsYP Prunus serrulata 'Pink Perfection'
  - TcR Tilia cordata 'Rancho'
  - Ll Litrnus laevis
- Bestaande boom
  - handhaven
- +12.48 Nieuwe maaiveldhoogtes
- 12.48 Bestaande maaiveldhoogtes
- Projectgrens
- Kadastrale grenzen
  - bestaand
- Kadastrale grenzen
  - nieuw

Aanbrengen parkeervakscheiding
- betonstraatstenen keltformaat, 0,21 0,21 streep
- witte stenen vrijgekomen uit het parkeerterrein

Bestaande boom verplanten
- diameter stam: ca. Ø100 mm
- herstellen beplanting rondom plantvak boom

Voetpad aansluiten op het bestaande hekwerk van bewoners nr. 51

Aanbrengen plantsoenhekwerk

Uitgangspunten:
- Maatvoering in meters, met een nauwkeurigheid in centimeters
- Hoogtepeilen in meters t.o.v. NAP
- B.o.b. hoogtes nivlering in meters t.o.v. NAP

opdrachtgever:
Gemeente Montferland

project:
Herontwikkeling De Hoevert te Didam

omschrijving:
Nieuwe situatie
Bovengrondse infrastructuur

DRONG
OMGEVING & TECHNIEK
post Anthonie Fokkerstraat 4 3772 MR Barneveld
digitaal E. info@drong.nl W. www.drong.nl
telecom T. 0342 - 76 00 88

schaal	1:200
projectnr.	23 037 02
tekeknr.	2303702-BE
getekend	MS
gecontr.	BG
datum	13-03-2024
tekeningnr.	2303702-BE-03-040

Definitief

Bestand : 2303702-BE-03.DWG

Format: A0